



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065576-59	Nº SICONV 889174/2019	PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE GUAIRÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	MUNICÍPIO / UF GUAIRÁ/SP	BDI 1 26,47%	BDI 3 0,00%
				BDI 2 0,00%	

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,50	202,50	BDI 1	256,10	640,25
1.1.2.	SINAPI	98614	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	9.009,17	1,73	BDI 1	2,19	19.730,08
1.2. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	9.009,17	2,67	BDI 1	3,38	30.451,01
1.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	270,27	1.216,09	BDI 1	1.537,99	415.672,56
1.2.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.594,80	0,67	BDI 1	0,85	9.855,58
1.2.4.	SINAPI	100987	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	270,27	8,56	BDI 1	10,83	2.927,03
1.3. SINALIZAÇÃO									
1.3.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	161,92	25,38	BDI 1	32,10	5.197,63
1.3.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	91,81	493,76	BDI 1	624,46	57.331,68
1.3.3.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00	2,96	BDI 1	3,74	3,74
1.3.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,19	79,37	BDI 1	100,38	119,46
1.3.5.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,80	493,76	BDI 1	624,46	2.997,41
1.3.6.	SINAPI-I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	91,20	92,67	BDI 1	117,20	10.688,64
1.3.7.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,19	341,72	BDI 1	432,17	514,28
1.3.8.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,19	196,57	BDI 1	248,60	295,83
1.3.9.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	20,06	BDI 1	25,37	202,96
									556.828,14
									20.370,33
									468.906,18
									77.351,63

Encargos sociais:

Observações:

Declaro que foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a localidade SAO PAULO.

366