



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072389-35	Nº SICONV 903536/2020	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE GUAIRÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	MUNICÍPIO / UF GUAIRÁ/SP	BDI 1 26,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,50	202,50	BDI 1	256,10	640,25
1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	14.972,64	1,73	BDI 1	2,19	32.790,08
1.2. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	14.972,64	2,67	BDI 1	3,38	50.607,54
1.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	449,18	1.216,09	BDI 1	1.537,99	690.834,33
1.2.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.269,78	0,67	BDI 1	0,85	16.379,31
1.2.4.	SINAPI	100987	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	449,18	8,56	BDI 1	10,83	4.864,61
1.3. SINALIZAÇÃO									
1.3.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	3.057,60	25,38	BDI 1	32,10	98.148,96
1.3.2.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	5,42	493,76	BDI 1	624,46	3.384,57
1.3.3.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,35	2,96	BDI 1	3,74	8,78
1.3.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,35	79,37	BDI 1	100,38	235,91
1.3.5.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	9,00	493,76	BDI 1	624,46	5.620,13
1.3.6.	SINAPI	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2". E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	181,20	92,67	BDI 1	117,20	21.236,64
1.3.7.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,35	341,72	BDI 1	432,17	1.015,61
1.3.8.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,35	196,57	BDI 1	248,60	584,19
1.3.9.	SINAPI	88316	SERVENÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	20,06	BDI 1	25,37	1.014,80

Encargos sociais:

Declaro que foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a localidade SAO PAULO.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072383-35	Nº SICONV 903536/2020	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE GUAIARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
LOCALIDADE SINAPI SÃO PAULO	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	MUNICÍPIO / UF GUAÍRA/SP	BDI 1 26,47%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
									927.365,71

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total; Eventos.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUAIARA/SP
Local

quarta-feira, 30 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: SAID ABOU HAMMINE FILHO

CREA/CAU: 5063011697

ART/RRT: 28027230220127135