

Nº OPERAÇÃO 1072383-35	Nº SICONV 903536/2020	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE GUÁIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	MUNICÍPIO / UF GUÁIRA/SP	BDI 1 26,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									1.064.623,33	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA									1.064.623,33	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	40.451,90	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,50	387,00	BDI 1	489,44	1.223,60	RA
1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	14.972,64	2,07	BDI 1	2,62	39.228,30	RA
1.2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	14.972,64	2,30	BDI 1	2,91	43.570,38	RA
1.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	449,18	1.423,29	BDI 1	1.800,03	808.537,48	RA
1.2.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.269,78	0,81	BDI 1	1,02	19.655,17	RA
1.2.4.	SINAPI	100987	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	449,18	10,11	BDI 1	12,79	5.744,99	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO							
1.3.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	3.057,60	27,11	BDI 1	34,29	104.845,10	RA
1.3.2.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	5,42	943,64	BDI 1	1.193,42	6.468,35	RA
1.3.3.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,35	3,20	BDI 1	4,05	9,54	RA
1.3.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,35	85,39	BDI 1	107,99	253,78	RA
1.3.5.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	9,00	943,64	BDI 1	1.193,42	10.740,78	RA
1.3.6.	SINAPI	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	181,20	92,70	BDI 1	117,24	21.243,89	RA
1.3.7.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,35	378,42	BDI 1	478,59	1.124,69	RA
1.3.8.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,35	298,00	BDI 1	376,88	885,68	RA
1.3.9.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	21,58	BDI 1	27,29	1.091,60	RA

Encargos sociais:

Declaro que foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a localidade SAO PAULO.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072383-35	Nº SICONV 903536/2020	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE GUAÍRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	MUNICÍPIO / UF GUAÍRA/SP	BDI 1 26,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
1.064.823,33									

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total; Eventos.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUAÍRA/SP
Local

terça-feira, 27 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: SAID ABOU HAMMINE FILHO
CREA/CAU: 5063011697
ART/RRT: 28027230220127135

RECURSO